

独立行政法人国立高等専門学校機構 釧路工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	課長補佐	係 長	係
				

質 疑 回 答 書

工 事 名: 釧路工業高専校舎改修(1期目)工事(建築・電気・機械)

閲覧日時・場所: 令和3年7月21日(水)～7月27日(火)

釧路工業高等専門学校 釧路高専ホームページ

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1	A-02	数量調書(24)の(2)改修において湿式外断熱工法の記載となっておりますが、設計図A-02仕上表では湿式の記載となっております。数量調書の記載を優先し湿式外断熱工法と考えてよろしいでしょうか。	ご質問のとおり、湿式外断熱工法としてお考え下さい。
2	—	数量調書(13)の3.外壁改修(1)撤去において、パラペット外壁・軒天の塗装剥離剤工法がありますが剥離後の高圧水洗いは記載されてません。設計図にも記載がないため不要と考えてよろしいでしょうか。	高圧水洗いは不要です。公共建築改修工事標準仕様書の4.6.3をご参照ください。
3	—	数量調書(30)機械設備工事の(2)配管設備に記載されてる項目については、全て撤去工事と考えてよろしいでしょうか。	数量調書(30)機械設備工事の(2)配管設備に記載されてる項目は全て新設となります。なお、撤去工事については数量調書(34)の8.撤去工事に記載されております。