


独立行政法人国立高等専門学校機構 釧路工業高等専門学校				
事務部長	総務課長	課長補佐	係長	係
				

質疑回答書

工 事 名: 釧路工業高専留学生混住型寮(G棟)新営その他工事
 閲覧日時・場所: 令和6年4月26日(金)～5月7日(火)
 釧路工業高等専門学校 ホームページ

番号	図面 番号	質疑事項	回 答
1		杭の施工業者より杭発注後、納期が3ヶ月との報告を受けています。 例えば、5月中旬に杭を発注すると、8月中旬の納期となり、杭の施工を含め 実質7ヶ月間の工期となります。 4週8閉所の実現や技能士不足による現場対応の難しさが指摘される中で、 工期内での完成引渡が現実的なものとは考えられません。 工期見直しのお考えはありますか。	工期延長は原則不可です。ただし、工事請負契約基準第18～20、第22に該当する場合の工期延長は第24に基づき、協議することとします。
2	A-021	設計図A-021でピットの底が釜場に向かって勾配を取るようになっていますが、 捨てコンt50で勾配を取るということでしょうか。	お見込みの通りです。 勾配については、水勾配以上を確保して下さい。